



COMUNE DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

**PON FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO 2007/2013 -
Asse II Diffusione della legalità
Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità"**

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO E DI UN IMMOBILE ADIBITO A SPOGLIATOIO NELLA ZONA PIP




progettista
ing. Vito LA CALA

ubicazione intervento:
ZONA P.I.P.

	PROGETTO ESECUTIVO	
	ELABORATO Relazione tecnica generale	

Premessa

Con decreto dell'Autorità di Gestione del 07/07/2011 nell'ambito del PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO 2007/2013 - Asse II Diffusione della legalità – Obiettivo Operativo 2.8 “Diffondere la cultura della legalità” il Comune di Oria è stato ammesso a finanziamento per il “Progetto per la realizzazione di una struttura sportiva polivalente coperta” per un importo di euro 509.000,00 euro.

Al fine di uniformare i progetti ammessi a finanziamento è stato inviato ai beneficiari un “disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo” datato 21/03/2011. In armonia con il disciplinare è stato redatto il progetto definitivo.

Per l'ubicazione dell'opera è stata scelta la parte del territorio comunale destinata a nuovi insediamenti per impianti di piccole e medie industrie, per insediamenti artigianali denominate “D” nel vigente Piano di Fabbricazione, nel cui ambito è individuata una zona per impiantistica sportiva.

Il progetto definitivo ha previsto la realizzazione di un campo polivalente coperto con tensostruttura ed un fabbricato distaccato in testata da adibire a spogliatoi, come più avanti descritto.

Il progetto è stato inviato al CONI Roma in via telematica ed ivi acquisito al protocollo BR – 2014 – 0001 e da questi al Comitato Regionale CONI Puglia ai fini dell'esame ed emissione del relativo parere ai sensi del R.D.L. 2/2/1939 n. 302 e successive modificazioni.

Esaminato il progetto, il Consulente per l'impiantistica sportiva ha formulato alcune osservazioni comunicate in data 05/02/2014 prot. n. 156/14 ed allegate alla presente relazione alle quali si è ottemperato puntualmente apportando agli elaborati le richieste modifiche.

Il Consulente Tecnico faceva notare inoltre che non vi erano previsioni circa gli attrezzi e gli arredi, il che rendeva la palestra non funzionale.

Considerando che il “disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo” non prevede tra le spese ammesse la fornitura di arredi e attrezzi, il Sindaco di Oria già in data 14/06/2012 prot. n. 11139 ha dichiarato di far fronte con fondi comunali alla spesa necessaria per la fornitura al fine di rendere funzionale l'opera.

Segue descrizione del progetto.

DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

Il progetto è stato redatto attenendosi al Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici Del Progetto Definitivo allegato al bando di gara. Tale Disciplinare risulta essere stato redatto il 21 Marzo 2011 a cura dell'Arch. Stefano Pedullà (Coni Servizi S.p.A.). Sulla base della planimetria generale e profilo in scala 1:200 allegata a questo documento l'edificio si sviluppa in due corpi: un campo di gioco coperto di dimensioni 25,10m x 45,00m e una parte destinata ad ospitare gli spogliatoi con servizi igienici e docce. Tale blocco spogliatoi, in linea con quanto indicato nel Disciplinare, si attesta sul lato corto del campo coperto.

BLOCCO SPOGLIATOI

Come ben visibile nella planimetria generale, la parte destinata agli spogliatoi ed ai servizi si colloca sul lato corto del campo coperto. Le dimensioni lorde sono di 12,44 x 7,50 m per un totale di 93,30 mq, al lordo dei muri, e un vano tecnico di dimensioni lorde 2,00x3,00.

I locali spogliatoio, in numero di 2 e protetti contro l'introspezione ed è stato previsto un locale spogliatoio per per i giudici di gara/istruttori.

L'altezza libera del blocco spogliatoi va da 2,87 a 3.83 m. Tutti gli ambienti sono rivestiti con piastrelle di gres porcellanato della dimensione 20x20 cm fino ad un'altezza di 2.60 m. Come richiesto dal Disciplinare descrittivo-prestazionale il pavimento degli spogliatoi oltre ad essere rivestito con materiali resistenti all'azione di disinfettanti in uso, impermeabili ed antisdrucchiolevoli, è dotato di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio e le acque derivanti dall'uso delle docce.

Tutti i materiali impiegati soddisfano il requisito essenziale d'igiene e di salute rispondendo alle norme UNIEN e le caratteristiche dei materiali impiegati sono tali da consentire la facile pulizia di tutte le superfici, evitando l'accumulo della polvere e utilizzando prodotti in comune commercio.

Per ciascuna squadra il locale spogliatoio è direttamente collegato con il blocco docce. Ciascuna squadra usufruisce di 6 docce, 2 WC, e 3 lavabi.

L'accesso alla zona WC è filtrato da un locale antibagno dove trovano posto due lavabi, da qui si accede ai due bagni con porta apribile verso l'esterno.

I servizi igienici hanno dimensioni di 1,65x1,00 m e 1,80x1,65 m (bagno per utenti diversamente abili). Almeno un WC per spogliatoio è accessibile ai disabili motori con le attrezzature e le dimensioni conformi a quelle previste dalla normativa.

L'attenzione all'apparato normativo relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche è evidente nel progetto: oltre ai 2 bagni dotati degli accorgimenti necessari, le docce sono accessibili per utente.

Particolare attenzione è stata data all'integrazione sociale dell'utente diversamente abile negli spazi comuni, garantendo la possibilità di usufruire del nuovo impianto sportivo e dei suoi relativi servizi in totale comunità con gli altri utenti.

Gli spogliatoi risultano pienamente fruibili da parte dei disabili: le porte di accesso hanno luce netta non inferiore a m 0,90 e, nei locali comuni, è prevista la possibilità di usare una panca della lunghezza di 80 cm con profondità di 60 cm, con uno spazio laterale libero della lunghezza di 1 m per la sosta della sedia a ruote.

I sei posti doccia per spogliatoio sono privi di piatto doccia ed è stata posizionata una griglia di raccolta acque. Le porte dei bagni sono in tamburato rivestito di laminato rialzate da terra 10 cm. La porta del servizio igienico per diversamente abile ha il maniglione antipanico e la sua dimensione è di 90 cm di passaggio netto.

Per tutti gli spazi al chiuso è previsto un adeguato ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per gli utenti. Ai sensi del D.M. 5 Luglio 1975 l'illuminazione proveniente da pareti perimetrali, misurate al lordo del telaio dell'infilso, ha area superiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Dette condizioni sono assicurate con aperture dirette verso l'esterno, nelle pareti e nei soffitti (ventilazione naturale). Inoltre sono state rispettate le prescrizioni di legge relative al contenimento dei consumi

energetici e per permettere una ottimale integrazione e manutenzione impiantistica è stato previsto un vano tecnico accessibile dal lato posteriore del blocco spogliatoi.

E' previsto un impianto di illuminazione di sicurezza conforme alle norme vigenti e comunque tale da assicurare un livello minimo di illuminazione, ad un metro di altezza dal piano di calpestio, non inferiore a 5 lux per la durata di 60 minuti.

CAMPO COPERTO

Il campo polivalente è di dimensioni 45,00 x 25,10 m, ed è dotato di una copertura in legno lamellare e doppia membrana in PVC, con un'altezza massima libera interna di 9,25 m in chiave. Gli spigoli interni degli archi in legno saranno rivestiti, per un'altezza di circa 2 m, con apposito rivestimento protettivo antitrauma, in gomma.

Il manto è in vinilico sul quale sono riportate le segnature, con colori diversi, dei seguenti sport:

- basket;
- pallamano;
- tennis;
- pallavolo.

La dimensione dei campi e le altezze libere necessarie sono conformi ai regolamenti sportivi delle FSE nazionali (tenuto conto della tolleranza del 20% sulle dimensioni in pianta ed alzata concesse dall'art. 11 delle Norme Coni per l'Impiantistica Sportiva - Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008) e vengono riportate nella seguente tabella:

<i>Disciplina Sportiva</i>	<i>Dimensione campo</i>	<i>Altezza linea out</i>	<i>Altezza richiesta</i>	<i>- tolleranza 20%</i>
Pallavolo	18.00x9.00	8.43 m	7 m	5.6 m
Tennis	23.77x8.23	7.97 m	7.5 m	6 m
Pallacanestro	32.10x19.10	6.6 m	7 m	5.6 m
Pallamano	32.00x18.00	5.6 m	-	-

La pavimentazione del campo, come meglio specificato nel seguito, è in PVC e possiede caratteristiche di resistenza all'usura, coibenza termica, resistenza agli agenti chimici, basso onere di manutenzione, buona polifunzionalità. La posa in opera di teli va fatta su sottofondo perfettamente piano e liscio, esente da irregolarità o difetti di qualsiasi genere. Esso deve inoltre essere perfettamente asciutto e garantito da ogni possibile infiltrazioni di umidità. In particolare il progetto prevede la seguente stratigrafia:

1. Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni;
2. Materiale arido, scaglie di tufo, residui di laterizi, materiale lavico costituente lo strato filtrante del drenaggio (strato intermedio) di pezzatura compresa fra 30 e 70 mm;
3. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli;

4. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n ° 34), confezionato a caldo in idonei impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli;

5. Pavimento costituito da uno strato di usura superficiale vinilico omogeneo calandrato e pressato, opaco ed antisdrucchiolo, accoppiato ad un sottostrato elastico espanso in schiuma poliuretana con densità e durezza tale da garantire l'assorbimento agli urti, ritorno di energia, elasticità ed isolamento acustico, a norma UNI EN 14904, in opera con idoneo collante.

La pavimentazione sarà provvista di marcatura CE, ed è conforme alla normativa EN 14904 e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1).

Le segnature dei diversi campi sono ottenute con vernici speciali sulla pavimentazione posta in opera. Il pavimento nel suo insieme risulterà perfettamente piano e continuo, con colore uniforme e scarso risalto delle giunzioni. Il campo sarà inoltre fornito di tutte le attrezzature sportive necessarie all'espletamento delle attività (rete campo pallavolo, canestro basket e porte per calcetto).

L'accesso al campo è permesso da due aperture laterali scorrevoli a doppia guida, una porta d'ingresso e un'uscita di sicurezza, dimensioni 1,20X 2,10 m realizzate in alluminio con tamponamento in policarbonato alveolare traslucido, completa di maniglie, serratura tipo yale e maniglione antipanico.

l'impianto di illuminazione interno è composto da 16 punti luce realizzato con proiettori stagni da 400 watt a joduri metallici, cavo antifiamma a norme quadro di comando, con differenziale salvavita, con lampada di emergenza ad accensione automatica da 18 w con autonomia di un'ora, completa di collegamento dal quadro di comando all'uscita di sicurezza, sulla quale andrà posizionata. L'impianto garantisce un illuminamento medio pari a 750 lux.

Attrezzi e arredi

Gli attrezzi e gli arredi previsti per il completamento dell'opera sono:

- Impianto pallacanestro;
- Impianto Pallavolo;
- Rete gioco pallavolo;
- Segnapunti manuale per pallavolo;
- Impianto Tennis;
- Rete gioco Tennis;
- Porte Pallamano;
- Palchetto arbitro;
- Tavolo giuria;
- Gabbia portapalloni;
- Sedie in metallo per arbitri;
- Panche per allenatori/giocatori;
- Panche Spogliatoio;
- Armadi.

Quadro Economico (contributo PON 2007/2013 Ob. Op. 2.8)

Lavori

a) lavori a corpo a base d'asta	368 536,12	
b) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	29 482,89	
Totale lavori	398 019,01	398 019,01

Somme a disposizione

c) spese tecniche (compr. Rel geolog.)	42 000,00	
d1) contributo previdenziale (4%)	1 680,00	
d2) IVA spese tecniche (22% su d+d1)	9 609,60	
d) Totale spese tecniche		53 289,60
e) Manifestazione conclusiva (incluso I.V.A.)		7 000,00
f) Targa celebrativa (incluso I.V.A.)		1 500,00
g) Spese per pubblicità (incluso I.V.A.)		9 389,49
h) IVA su lavori all'aliquota del 10%		39 801,90
Totale somme a disposizione	110 980,99	110 980,99
TOTALE IMPORTO PROGETTO		509 000,00

Prot. 156/14

Bari, 5.2.2014

Spett.le **COMUNE DI ORIA**
via Epitaffio 1
72024 - ORIA (BR)

Oggetto: *realizzazione di un campo polivalente coperto e di un immobile adibito a spogliatoio in zona PIP ad Oria (BR) - richiesta integrazioni.*

Con riferimento alla richiesta acquisita al protocollo **BR-2014-0001** del Sistema di gestione pareri *on line* della Commissione impianti sportivi CONI, riguardante i lavori in oggetto, ed al fine di consentire l'espressione del parere richiesto sul relativo progetto, si fa richiesta della seguente documentazione a modifica e/o integrazione di quella già in nostro possesso:

- **richiesta parere** compilata per via telematica, completa di dati sull'illuminamento (lux), sport praticati e livelli di attività coerenti con quanto riportato nella Relazione illustrativa e negli altri elaborati di progetto;
- **documentazione di progetto** che illustri compiutamente l'impianto sportivo conformemente al punto 2.5.2 del *Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del Coni sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva*. In particolare risulta necessario acquisire:
 - relazione illustrativa comprendente descrizione esaustiva di tutte le parti di interesse sportivo con particolare riferimento agli spazi di attività sportiva ed ai servizi di supporto per atleti e giudici di gara, indicazione dei requisiti ambientali termigrometrici, elenco e/o schede tecniche delle attrezzature sportive previste (reti, porte, canestri, ecc.), indicazione del livello di illuminamento (lux) previsto per lo spazio di attività;
 - planimetria generale con chiara individuazione dell'area di pertinenza dell'impianto, comprensiva di aree a parcheggio, eventuale recinzione esterna, percorsi di accesso ed allontanamento degli utenti e relativi varchi quotati;
 - planimetria dello spazio di attività sportiva, comprensiva di percorsi e varchi di accesso quotati;
 - planimetria dei campi di gioco con tracciature delle singole attività previste, quotate in ogni loro parte (fasce di rispetto comprese) e corrispondenti alle indicazioni delle federazioni competenti, in particolare per i campi di pallamano, pallacanestro e tennis;
 - pianta degli spogliatoi quotata in ogni sua parte (compreso varchi, spazi doccia, passaggi, ecc.), in cui risulti verificata la rispondenza all'art. 8 (ed eventualmente all'art. 11, in caso di impianto di esercizio) delle *Norme CONI per l'impiantistica sportiva*;
 - particolare della stratigrafia della pavimentazione di gioco;
 - computo metrico comprensivo delle voci relative alle attrezzature sportive previste;
 - quadro economico riepilogativo coerente con i dati immessi nella richiesta parere e gli altri elaborati economici;

Si fa presente che tutti gli elaborati dovranno essere presentati in formato ".pdf", completi di firme e timbri del RUP e del progettista. L'intera documentazione deve pervenire per via telematica attraverso il Sistema di gestione parere CONI *on line* seguendo scrupolosamente le procedure descritte a pag. 18 del Manuale utente, presente sul portale <http://pareri.coni.it>. Ove essa non pervenga entro la data del **18.3.2014**, la pratica relativa alla richiesta parere verrà archiviata.

Distinti saluti

il consulente per l'impiantistica sportiva
arch. Marco COSTANZA



Comitato regionale CONI Puglia
via Madonna della Rena 5
70123 Bari
Tel. +39/0805343660
Fax +39/0805822692
e-mail: puglia@coni.it



C I T T A' di O R I A
(Provincia di Brindisi)
IV SETTORE - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
U.T.C.

Prot. n.11139

Oria li, 14/06/2012

AI CONI
Comitato Provinciale di Brindisi

OGGETTO: PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO 2007/2013 - Asse II Diffusione della legalità - Obiettivo Operativo 2.8 "Diffondere la cultura della legalità"

IO GIOCO LEALE

Progetto per la realizzazione di una struttura sportiva polivalente coperta
CODICE CUP: E99B11000160001

Il sottoscritto Cosimo Pomarico, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Oria, con riferimento all'oggetto ed alle osservazioni formulate con Vs. nota n. prot. 356 del 24/05/2012,

DICHIARA

di impegnarsi a fare fronte con fondi comunali alla spesa necessaria per la fornitura dei necessari arredi e attrezzi per rendere funzionale il progetto

**COMITATO PROVINCIALE
BRINDISI**

R.D.L 02/02/1939 N. 302 e s.m.i.

PARERE FAVOREVOLE

Pos. : BR-2014-0001
emesso il: 24/03/2014

Subordinato all'osservanza delle
prescrizioni formulate

Il Sindaco
Cosimo Pomarico





specifica tecnica



R.D.L 02/02/1939 N. 302 e s.m.i.

PARERE FAVOREVOLE

Impianto Basket trasportabile Art. B651/T della "Artisport" o equivalente

Impianto pallacanestro formato da 2 supporti a struttura monotubolare in acciaio zincato a caldo sezione quadrangolare cm.15 x 15, sbalzo cm. 165. Basamento per il trasporto in profilo quadro 50 x 50 con apposite controventature dimensione m. 2 x 1, completo di un carrello per il trasporto con ruote gommate, di tabelloni in resina melaminica, canestri e retine regolamentari. Tirafondi per il fissaggio in dotazione.



specifica tecnica



Impianto Pallavolo monotubolare in alluminio con bussole trasportabile
Art. V708/R della “Artisport” o equivalente


Impianto pallavolo/volley modello Gara costituito da 2 montanti in alluminio sezione ovoidale mm. 120 x 100 rinforzati internamente, regolazione della rete a mezzo di scorrevoli periscopici interni in acciaio zincato e tensione della rete tramite argano a cremagliera, munito di bussola da interrare per il fissaggio a pavimento e relativa copertura a raso. Certificato dalla Lega Pallavolo Serie A.

COMITATO PROVINCIALE
BRINDISI

R.D.L. 02/02/1939 N. 302 e s.m.

PARERE FAVOREVOLE

Pos. : BR-2014-0001
emesso il: 24/03/2014



specifica tecnica

Rete Pallavolo modello Mondial Extra
Art. V711/SN della “Artisport” o equivalente

Rete pallavolo modello Mondial Extra, secondo norme FIPAV, in nylon ad alta tenacità , treccia diam. mm. 5.
lavorazione senza nodo. Nella parte superiore banda in poliestere mm. 70, e cavo in acciaio diam. mm. 5. Nella parte inferiore banda in poliestere mm. 50 e corda in nylon diam. mm. 6. Bande mobili porta antenne, bande laterali per la trazione, complete di aste in fibra di vetro diam. mm. 10. Lunghezza mt. 9,5



specifica tecnica



Impianto tennis sez. mm. 102

Art. V780/1 della “Artisport” o
equivalente

Impianto tennis sez.mm.102

Art. V780/R della “Artisport” o equivalente

Impianto tennis regolamentare per esterni, in tubo d'acciaio verniciato, sezione rotonda diam. mm. 102, completo di bussole da interrare con tappo di chiusura a raso, arganello tendirete in ottone. Per questo tipo d'impianto il cavo d'acciaio della rete passa sulla sommità del palo come prescritto dalla FIT.



specifica tecnica

Rete tennis tipo Torneo

Art. T783 della “Artisport” o equivalente

Rete tennis tipo Torneo, extra Pesante, in treccia di polietilene, diametro mm. 3,5, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di passacavo in poliestere, doppia cucitura e rinforzo laterale con nastro passante. Cavo di tensione in acciaio diam. mm. 5, centrorete con gancio e fibbia in acciaio. Dimensioni regolamentari, lunghezza mt. 12,90, altezza mt. 1, maglia cm. 4,5 x 4,5.



specifica tecnica



Coppia porte pallamano in alluminio 3X2m Art. H761 della “Artisport” o equivalente

Coppia porte pallamano regolamentari, trasportabili, m. 3 x 2, in lega leggera a sezione quadra mm. 80 x 80, verniciate bianco/nero, ancorabili a pavimento, complete di sostegni reggirete. CERTIFICATA TUV SECONDO NORMA UNI EN 749.
Dimensioni cm. 300x200



**COMITATO PROVINCIALE
BRINDISI**

R.D.L 02/02/1939 N. 302 e s.m.i.

PARERE FAVOREVOLE

Pos. : BR-2014-0001
emesso il: 24/03/2014

Subordinato all'osservanza delle
prescrizioni formulate



specifica tecnica



Coppia reti pallamano mm.3 Art. H765 della “Artisport” o equivalente

Coppia reti pallamano regolamentari in nylon con treccia diametro mm. 3, maglia mm. 100, dimensioni cm. 300 x 200 h., fianco alto cm. 100, fianco basso cm. 100.

Prot. 413/14
Parere n. 006/2014
Rif. BR-2014-0001

Bari, 19.3.2014

Spett.le **COMUNE DI ORIA**
via Epitaffio 1
72024 - ORIA (BR)

e, p.c. **CONI - Commissione nazionale impianti sportivi**

Oggetto: *lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto e di un immobile adibito a spogliatoio in zona PIP ad Oria (BR)(norme di riferimento 739/39, 526/68).*

Soggetto richiedente: *Comune di Oria.*

Intervento: *costruzione.*

Importo totale: € 509.000,00

PREMESSO CHE

- ❖ il Comitato regionale del CONI Puglia, ai sensi delle sopra richiamate norme di Legge, esaminati gli elaborati riguardanti i lavori in oggetto, inoltrati sul Sistema di gestione pareri *on line* della Commissione impianti sportivi CONI in data 27.1.2014 (prot. BR-2014-0001) ed integrati in data 16.3.2014 è tenuto ad esprimere il parere di competenza sull'intervento in oggetto, consistente nel dettaglio in:
 - *realizzazione di impianto polivalente al coperto e servizi di supporto annessi;*
- ❖ gli interventi previsti saranno finanziati con fondi non specificati da parte del richiedente;
- ❖ l'impianto sportivo in oggetto è costituito da n. 1 spazio di attività coperto contenente n. 1 campo per pallamano, n. 1 campo per pallacanestro, n. 1 campo da tennis, n. 1 campo per pallavolo, n. 1 blocco spogliatoi;
- ❖ viste le risultanze dell'esame tecnico effettuato in data 19.3.2014 ai sensi del *Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva;*

il Comitato regionale del CONI Puglia

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE n. 006/2014

in linea tecnico-sportiva sull'intervento in oggetto.

Prescrizioni:

1. trattasi di impianto sportivo di esercizio (art. 11 *Norme CONI per l'impiantistica sportiva del 25.6.2008*), per attività non agonistica in assenza di pubblico;
2. deve essere garantito l'accesso all'impianto sportivo e la sua fruibilità da parte degli utenti diversamente abili; inoltre l'area individuata a parcheggio deve prevedere un congruo numero di posti per utenti diversamente abili;
3. l'attività sportiva della pallamano non è consentita, in quanto l'altezza libera sul relativo campo (fasce di rispetto comprese) non risponde ai combinati artt. 7.6 e 11 delle suddette Norme CONI;
4. i campi da gioco devono presentare *segnature tracciate con colori differenti fra loro;*

Comitato regionale CONI Puglia
via Madonna della Rena 5
70123 Bari
Tel. +39/0805343660
Fax +39/0805822692
e-mail:puglia@coni.it

5. ai fini della pratica sportiva, le attrezzature devono essere conformi ai regolamenti delle federazioni di riferimento, nonché installate conformemente a quanto indicato nell'art. 7.12 delle suddette Norme CONI;
6. tutti gli spogliatoi devono essere dotati di sufficienti misure anti-introspezione dall'esterno; inoltre, il servizio igienico dello spogliatoio per arbitri/istruttori deve risultare conforme agli artt. 8.2 e 11 delle suddette Norme CONI.

Il parere non attesta la rispondenza ad altre normative o regolamenti, diversi da quelli citati nell'oggetto, che sotto qualsiasi titolo debbano essere osservati e per i quali il richiedente ha dichiarato la piena conformità. Il parere inoltre non attiene l'opportunità, la convenienza o la congruità dei costi.

Distinti saluti

il vice consulente regionale per l'impiantistica sportiva
ing. Gianluca NATALE



il delegato provinciale BR
Nicola CAINAZZO

